Натяжные потолки,многоуровневые любой сложности,резные потолки

Минск, Беларусь

Натяжные потолки от производителя ИП Кречман УНП690385372
*Минимальная сумма заказа 130 рублей.
Один метр кв, нат, потолка 4 рубля,
Многоуровневые любой сложности, резные потолки, огромное количество цветов и фактур.
Заказы принимаются ежедневно:
с 08-00 до 22-00
по телефону: (044) 5848522. Велком
Выезд технолога - замерщика по г.Минску бесплатный!

Натяжная потолочная конструкция представляет каркас, который крепится к стенам, к нему закрепляются натяжные полотна.
Натяжные потолки имеют следующие преимущества:
• • скрывают неровности;
• • являются герметичными (выдерживают до 100 литров воды на 1 м2 полотна);
• • быстро устанавливаются и легко демонтируются;
• • с натяжными потолками нет проблем с уборкой;
• • пожаробезопасны;
• • относительно недороги.
За натяжным потолком легко скрыть любые коммуникации. Потолочные конструкции отступают всего на 2-4 см от основного потолка. Натяжные потолки можно монтировать даже в помещении с полностью законченным ремонтом.

Этапы монтажа натяжных потолков
Установка потолочных конструкций включает в себя пять этапов, в числе которых:
1. Проведение замеров. Включает в себя определение не только периметра комнаты, но и ее диагоналей, а в помещениях сложной формы – расстояний между противолежащими углами. Также на чертеж необходимо нанести места расположения окон, дверей и всевозможных коммуникаций. Этот этап требует особой тщательности и кропотливости, поскольку во многом определяет качество конечного результата.
2. Монтаж крепежного профиля. Выполняется по всему периметру потолка после предварительной разметки стен по уровню. Главная сложность здесь – стыковка профилей в углах.
3. Установка стоек для светильников. После расчета необходимого количества осветительных приборов и завершения монтажа нужно с помощью отвеса или лазера спроецировать на пол точки, которые будут соответствовать середине каждой лампочки. Это поможет найти стойки после натягивания полотна.
4. Монтаж пленки. Требует предварительного прогрева помещения до 40 градусов с помощью тепловой пушки. В момент крепления должна быть нагрета и пленка (до 60º), что обеспечивает ее эластичность. Монтаж начинают с базового угла, затем закрепляют противоположный и все остальные углы. После этого крепятся боковые стороны (по направлению к центру стены). Если речь идет о монтаже тканевых потолков, процесс немного меняется. В этом случае полотно не нужно нагревать, а закрепление начинается с боковых сторон.
5. Установка светильников. Безусловно, на первый взгляд может показаться, что самостоятельный монтаж натяжных потолков весьма прост. Тем не менее это представление обманчиво – в процессе установки необходимо очень внимательно

следить за правильностью выполнения каждого этапа, поскольку от этого зависит как надежность, так и красота смонтированной потолочной конструкции. Именно поэтому монтаж натяжных потолков все же стоит доверить профессионалам– это поможет сэкономить и время, и силы, и деньги.

Цена: **4 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Кречман Александр	**+375445848522**	**Богдановича 124**